




# Městys Nepomyšl

Nepomyšl čp. 82, 439 71



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
35/Ln/2011

VYŘIZUJE  
Josef Lněniček

V NEPOMYŠLI DNE  
06.04.2011

Věc: Výzva k podání nabídky.

Zadavatel: Městys Nepomyšl  
Nepomyšl čp. 82  
439 71 Nepomyšl  
IČ: 00265284

Vážený pane,

vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na akci:

## „Rekonstrukce chodníků v Nepomyšli – Podbořanská ulice“

Předmětem nabídky je rekonstrukce chodníků v Nepomyšli – Podbořanská ulice dle přiloženého slepého výkazu výměr.

Nabídku odevzdejte písemnou formou nejpozději **do 27.04.2011 do 12.00 hodin** a to v uzavřené obálce opatřené razítkem Vaší firmy a označené heslem: „Rekonstrukce chodníků v Nepomyšli – Podbořanská ulice“

Stávající stav chodníků si můžete prohlédnout kdykoli, popřípadě po telefonické domluvě na tel. 415 213 133.

Nabídka bude obsahovat:

- a) cenovou nabídku
- b) doklad o oprávnění k podnikání
- c) návrh smlouvy o dílo
- d) termín realizace akce do 31.08.2011
- e) záruka na dílo minimálně 60 měsíců

S pozdravem

Josef Lněniček  
starosta městyse Nepomyšl



Příloha – 1x slepý výkaz výměr

Telefon / Fax:  
415 213 133, 415 211 241

Bankovní spojení:  
KB Žatec 4829 – 481 / 0100

IČO:  
00265 284

e-mail:  
ounepomysl@seznam.cz

# Rozpočet

Objednatel : Městys Nepomyšl

Stavba : Rekonstrukce chodníků v Nepomyšli - Podbořanská ulice

		<b>1- zemní práce</b>				
1	113106121	Rozebrání dlažeb ( vybourání ) pro pěší	m2	750		
2	113204111	Vytrhání obrubníků ( silniční záhonové )	m	643		
3	122202200	Odkopávky zem. tř. 3, h = 0,3m	m3	225		
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku + poplatek	m3	225		
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10 km	m3	252		
6	180402111	Založení trávíků	m2	80		
		<b>2 - základy</b>				
7	215301101	Zhutnění podloží	m2	770		
		<b>5 – komunikace</b>				
8	564851111	Podklad ze štěrkopísku tl. 10 cm	m2	770		
9	451577777	Podklad pod dlažbu tl.3 – 10 cm	m2	770		
10	564760011	Podklad ze štěrkodrti 16/32 – 10 cm	m2	770		
11	596211112	Pokládka dlažby tl. 6 cm	m2	559		
12	596211212	Pokládka dlažby tl. 8 cm	m2	220		
13	SPC	Dlažba bet. přírodní 20x10x6	m2	559		
14	SPC	Dlažba bet. přírodní 20x10x8	m2	220		
15	565124221	Podklad z OKJ tl. 4 cm	m2	195		
		<b>9 - Ostatní práce</b>				
16	916561111	Osazení silničních bet. obrubníku do betonu	m	442		
17	917862111	Osazení záhon. Bet. obrubníku do betonu	m	274		
18	917762112	Osazení odvodňovacího žlábků Best do betonu	m	37		
19	SPC	Osazení izolace proti vodě NOP BASIC	m2	100		
20	SPC	Izolace proti vodě nopová BASIC	m2	100		
21	SPC	Odvodňovací žlábek malý, přírodní BEST	m	40		
22	SPC	Obrubník záhonový bet. přírodní ( 50/20/3 )	m	274		
23	SPC	Obrubník silniční bet. přírodní ( 100/15/12/30 )	m	442		
24	900010001	Dodávka a montáž uličních vpustí ( komplet )	ks	2		
		<b>96- Bourací práce</b>				
25	979088212	Nakládání sutin a vykopaných hmot	t	228,8		
26	979083513	Vodorovné přemístění do 10 km	t	228,8		
27	979999905	Poplatek za skládku	t	228,8		
28	96001002	Demontáž stávajících uličních vpustí ( + montáž )	ks	2		
29	919735112	Řezání živичného krytu	m	385		
30	746460030	Bourání živичného krytu do 10 cm	m2	193,5		
31	961044111	Bourání bet. základu	m3	17		
					.....	.....

		<b>3 – Svislé konstrukce</b>				
32	348920010	Zdění zídek a tvarovek	m3	19,5		
33	Spc	Tvarovky pro ztracené bednění	ks	1500		
34	311318111	Betonem vylití tvarovek	m3	4		
35	327261011	Betonářská ocel pr.12	t	0,15		
		<b>REKAPITULACE</b>				
		1 – Zemní práce				
		2 – Základy				
		5 – Komunikace				
		9 – Ostatní práce				
		96 – Bourací práce				
		3 – Svislé konstrukce				